



ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น)

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 283,500.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4322-8376 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



(นายชัยศรี ไชติรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานโรงจอดรถยนต์ เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย - % - เงินประกันผลงานหัก - % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	222,779.62	1.2726	283,509.34	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			283,509.34 283,500.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			



(นายวิระ คามตะสีลา)
ประธานกรรมการ



(นายพิชญ หริกจันท์)
กรรมการ



(นางเพ็ญผกา วงศ์ศรียา)
กรรมการ

รายการประมาณราคา

โรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง

ประมาณการเมื่อวันที่

3 มีนาคม 2557

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	โรงจอดรถยนต์						
	1.1 งานฐานราก						
	-งานดินซุด	20.60 ลบ.ม	-	-	148.00	3,048.80	3,048.80
	-งานกลบดินคั่น	18.00 ลบ.ม	-	-	96.00	1,728.00	1,728.00
	1.2 งานทรายรองพื้น	6.25 ลบ.ม	341.00	2,131.25	91.00	568.75	2,700.00
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30 ลบ.ม	1,588.00	476.40	393.00	117.90	594.30
	1.4 งานคอนกรีตหยาบ 1:2:4	1.92 ลบ.ม	1,985.78	3,812.70	390.00	748.80	4,561.50
	1.5 งานไม้แบบ	5.00 ตร.ม.	120.00	600.00	153.00	765.00	1,365.00
	1.6 งานเหล็กเสริม						
	-เหล็ก RB 6 มม.	2.22 กก.	25.27	56.10	3.39	7.53	63.63
	-เหล็ก DB 12 มม.	142.26 กก.	23.93	3,404.28	3.39	482.26	3,886.54
	-ลวดผูกเหล็ก	30.00 กก.	39.00	1,170.00	-	-	1,170.00
	1.7 งานโครงหลังคา	173.00 ตร.ม.	-	-	102.00	17,646.00	17,646.00
	-ท่อเหล็กดำ Ø 3" หน้า 3.0 มม.	11.00 ท่อน	1,282.00	-	-	-	-
	-ท่อเหล็กดำ Ø 2" หน้า 3.0 มม.	10.00 ท่อน	712.00	7,120.00	-	-	7,120.00
	-ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2" หน้า 3.0 มม.	10.00 ท่อน	570.00	5,700.00	-	-	5,700.00
	-เหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	17.00 ท่อน	768.00	13,056.00	-	-	13,056.00
	-หลังคาแผ่น Metat Sheet หน้า 0.35 มม.	173.00 ตร.ม.	135.00	23,355.00	70.00	12,110.00	35,465.00
	-สกรูยึดหลังคา	692.00 ตัว	2.00	1,384.00	-	-	1,384.00
	-แผ่น Plate ขนาด 0.25X0.80 หน้า 9 มม.	6.00 แผ่น	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00
	-แผ่น Plate ขนาด 0.10X0.10 หน้า 9 มม.	48.00 แผ่น	150.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	-Bolts Ø 19 มม. ยาว 9 มม.	36.00 ตัว	25.00	900.00	-	-	900.00
รวมราคาค่าต้นทุน							108,668.77

(นายวีระ กามตะสีลา)

ประธานกรรมการ

(นายพิชญ์ หริกจันทร์)

กรรมการ

(นางเพ็ญผกา วงศ์ศรียา)

กรรมการ


รายการประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

โรงเรียนดอยนาค

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง อำเภอสว่าง
3 มีนาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						108,668.77
1.7	งานแหงกันสาด	14.85 ตร.ม.	-	-	80.00	1,188.00	1,188.00
	-กระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 6 มม.	6.00 แผ่น	228.00	1,368.00	-	-	1,368.00
	-โครงคร่าวเหล็กฉาก L 40 X 40 X 4 มม.	16.00 ท่อน	392.00	6,272.00	-	-	6,272.00
	-สกรูยึดกระเบื้องแผ่นเรียบ	60.00 ตัว	0.50	30.00	-	-	30.00
1.8	งานทาสี						
	-สีกันสนิม	86.50 ตร.ม.	40.00	3,460.00	35.00	3,027.50	6,487.50
1.9	งานพื้นคอนกรีต						
	-งานปรับเกรดพื้นดินเดิม	250.00 ตร.ม.	-	-	8.42	2,105.00	2,105.00
	-งานทรายรองพื้น	13.00 ลบ.ม.	341.00	4,433.00	91.00	1,183.00	5,616.00
	-คอนกรีต 1:2:4	25.00 ลบ.ม.	1,985.78	49,644.50	295.00	7,375.00	57,019.50
	-เหล็ก Wire Mesh \emptyset 4 มม. @ 0.20 X 0.20 ม. #	222.00 ตร.ม.	33.50	7,437.00	5.00	1,110.00	8,547.00
	-งานไม้แบบ	35.00 ลบ.พ.	643.71	22,529.85	-	-	22,529.85
	-ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	5.00 ตร.ม.	-	-	105.00	525.00	525.00
	-แอสฟัลท์	3.00 ลิตร	178.00	534.00	5.00	15.00	549.00
	-โฟม	8.00 แผ่น	40.00	320.00	-	-	320.00
	-บ่มคอนกรีต	222.00 ตร.ม.	-	-	7.00	1,554.00	1,554.00
รวมราคาค่าต้นทุน							222,779.62



(นายวิระ คามตะลีลา)
ประธานกรรมการ



(นายพิชญ์ หริกจันทร์)
กรรมการ



(นางเพ็ญผกา วงศ์ศรียา)
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๓,๕๐๐-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์หลังคา metal sheet พร้อมพื้นคอนกรีต
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน.....๒๘๓,๕๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ.ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น.....
 - ๕.๒ แบบ.ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายวีระ. คามตะสีลา..... ประธานกรรมการ.....
 - ๕.๒ นายพิชญ. หริกจันทร์..... กรรมการ.....
 - ๕.๓ นางเพ็ญผกา. วงศ์ศรียา..... กรรมการ.....