

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาประกาศ
จ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารซึ่งยาง เป็น Metal Sheet โดยวิธีตกลงราคา
ในวงเงิน 112,200.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา แสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุ และแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

งาน ปรับปรุงกันสาดอาคารซึ่งยาง เป็น Metal Sheet

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมราคา		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	วัสดุ	ค่าแรง	
1	ปรับปรุงกันสาดอาคารซึ่งยาง เป็น Metal Sheet	75	ตรม.	250	332	582	18,750	24,900	43,650
	กันสาดด้านข้างอาคาร CEO								
	1.1 ใช้เหล็กกล่อง ชูบควาไนท์ จำนวน 17 เส้น								
	ขนาด 1 ¼ X 1 ¼ X 1.2 มม เป็นกรอบ								
	1.2 ใช้เหล็กกล่องชูบควาไนท์ จำนวน 19 ท่อน								
	ขนาด 1 ¼ X 1 ¼ X 1.2 มม เป็นแนวตั้ง								
	1.3 ปิดทับด้วยแผ่นแม่เหล็กสี ความหนา 0.03 มม.								
	ยึดด้วยนอตตลอดความยาว (สีตามรูปแบบอาคารเดิม)								
	จำนวน 75 ตรม.								
	1.4 ยึดติดกับอาคารเดิม โดยวิธีเชื่อมติดกับโครงสร้าง								
	อาคาร								
	1.5 ทาสีบริเวณรอยเชื่อม								
	1.6 อุปกรณ์อื่น ๆ								
	1.7 เก็บกวาดทำความสะอาด								

ปร. 4 แผนที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมราคา			หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	วัสดุ	ค่าแรง	บาท	
2	กันสาดด้านหน้าบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	75	ตรม.	250	332	582	18,750	18,750	43,650	
	2.1 ใช้เหล็กกล่องชุบควาไนซ์ จำนวน 25 ท่อน									
	ขนาด 1 ¼ X 1 ¼ X 1.2 ม.ม. เชื่อมต่อกับโครงหลังคา									
	เดิมระยะห่าง 0.95 ซม.									
	2.2 ใช้เหล็กกล่องชุบควาไนซ์ จำนวน 12 ท่อน									
	ขนาด 1 ¼ X 1 ¼ X 1.2 ม.ม. เชื่อมแนวนอนตลอด									
	ความยาว									
	2.3 ปิดทับด้วยแผ่นเมทัลชีส ความหนา 0.03 ม.ม.									
	ยึดติดด้วยน็อตสี และ แผ่นตามรูปแบบอาคารเดิม									
	2.4 ใช้เหล็กกล่องขนาด 1 ¼ X 1 ¼ X 1.2 ม.ม เป็นเหล็ก									
	ค้ำยันกับแป หลังคาเดิม กับลมกระแทก และรับน้ำหนัก									
	2.5 ใช้แผ่นเมทัลชีส ฉากปิดรอยต่อระหว่างแผ่นตลอด									
	แนว									
	2.6 ทาสีบริเวณรอยเชื่อม									
	2.7 เก็บกวาดทำความสะอาด									

งาน ปรับปรุงกันสาดอาคารข้างยาง เป็น Metal Sheet

รายการประมาณราคา แสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุ และแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงกันสาดอาคารข้างยาง เป็น Metal Sheet	111.097.98	
	- กันสาดด้านข้างอาคาร CEO		
	- กันสาดด้านหน้าบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอาคาร		
	รวม	111.097.98	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น	111.097.98	
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		

ลงชื่อ
(นายประสาร สัมพัทธ์ตระกูล)
ผู้ช่างทั่วไป ซ2

ลงชื่อ
(นางละมัย สุขละเอียด)
พนักงานพิมพ์ดีด ส2

ลงชื่อ
(นายมนตรี มีทอง)
พนักงานการเงินและบัญชี ส3

ลงชื่อ
(นายมนตรี มีทอง)
พนักงานการเงินและบัญชี ส3