

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเมนและสายซอย ภายในแผนกผลิต ๔ ระยะทาง ๑๓.๘ กิโลเมตร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกผลิต ๔ กองจัดการสวนยาง ๓ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 ก.ย. 2561

เป็นเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตาม แบบ ปร.๔ , ปร.๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


๔.๒ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติฯ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายวิรุฬ ช่วยกลับ นวก.๗ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายภักดี ดั่งทิพย์ นวก.๗ กรรมการ

๕.๓ นายสมศักดิ์ คำสิงห์ นวก.๗ กรรมการ/เลขานุการ



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเมนและสายซอยแผนก ผลิต4

ประเภท งานทาง


เจ้าของโครงการ กจส.3 การยางแห่งประเทศไทย

สถานที่ก่อสร้าง แผนกผลิต4 หมู่ที่ 2 ต.กรงหย่น อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F 1.3074	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	งานทาง	1,415,228.11	-	1,850,269.23	
	เงื่อนไข			-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%			-	
2.	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,850,269.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,850,000	
(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					
เฉลี่ย ราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร					

ประมาณราคาโดย .....  นายช่างโยธาชำนาญงาน




(นายเจริญ น้ําขาว)

ตรวจ

..... ผอ.กองช่าง

(นายทิวากรณ์ อ้าลอย)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง

๑.นายวิรุฬ ช่วยกลับ ประธานกรรมการ ๒.นายภักดี ค้างทิพย์ กรรมการ ๓.นายสมศักดิ์ ดำสิงห์ กรรมการ/เลขานุการ 

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแอมและสายซอยแยกถนนกสส.4 กต.3 หมู่ที่2 ตำบลกรงห้วย ชนาคคีวจรราชกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว13,800 เมตร โดยดำเนินการใช้เครื่องจักรกล  
 เกรตกลีดยางจราจรและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียตลอดสายที่การลงหินผสมผิวจราจรบริเวณที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมใช้เครื่องจักรกลกรวดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรให้เรียบใช้หินผู้จำนวน 3,675 ลบ.ม. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ  
 ระบายน้ำ ค.ส.ล.(รายละเอียดตามแผนผังกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง แยกกสส.4 กต.3 หมู่ที่2 ตำบลกรงห้วย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ฝ่ายงาน กต.3 การช่างแห่งประเทศไทย

ประมาณราคา โดย นายเจริญ น้าขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน		
1	งานกรวดเกลี่ย-บดอัดพื้นทางเดิม	69,000.00	ตร.ม.	-	-	3.77	260,130.00	260,130.00		
2	งานลงหินลูกรังบริเวณที่เป็นหลุมบ่อ	3,675.00	ลบ.ม.	239.69	880,860.75	-	-	880,860.75		
	บดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย									
3	งานรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(รื้อทอง)	29.00	ท่อน	-	-	510.00	14,790.00	14,790.00		
4	งานรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.80 เมตร พร้อมวางใหม่	12.00	ท่อน	-	-	842.00	10,104.00	10,104.00		
5	งานรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 1.00 เมตร พร้อมวางใหม่	42.00	ท่อน	-	-	1,020.00	42,840.00	42,840.00		
6	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3)ขนาด 1.00 ม.	28.00	ท่อน	2,401.02	67,228.56	510.00	14,280.00	81,508.56		
7	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3)ขนาด 0.80 ม.	56.00	ท่อน	1,620.06	90,723.36	421.00	23,576.00	114,299.36		
8	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3)ขนาด 0.60 .	7.00	ท่อน	1,182.92	8,280.44	345.00	2,415.00	10,695.44		
	รวมค่าต้นทุนงาน							1,415,228.11		
	factor.f.1.3074							1,850,269.23		
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-		
	รวมทั้งสิ้น							1,850,269.23		
	คิดเป็นเงินประมาณ							1,850,000.00		

คณะกรรมการพิจารณาว่ากำหนดราคาถูกต้อง

ผู้ประมาณการ

CRANK

(ลงชื่อ)

นายวิรุฬ ชวยกลับ ประธานกรรมการ

นายภักดี คำงพิทย กรรมการ

นายสมศักดิ์ คำสิงห์ กรรมการ/เลขานุการ

(นายเจริญ น้าขาว)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา