

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมงานก่อสร้าง สกย.ศก ปี 2557

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมงานก่อสร้าง สกย.ศก ปี 2557		
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 13.00 X 19.50 เมตร	2,000,000	
2	โครงการก่อสร้างโกดังเก็บพัสดุ ขนาด 12.00 X 20.00 เมตร	2,000,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน หน้า 0.20 เมตร	1,125,000	
4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และ \varnothing 0.60 เมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตแบบรางตัน (รางวี)	452,250	
5	ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน คสล. ลูกกรงเหล็กตามแบบ	427,000	
6	ก่อสร้างประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน 2.00 x 6.00 เมตร พร้อมทางเชื่อม คสล.(ประตู 2)	100,000	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,104,250.00	
	ราคาค่าก่อสร้างประมาณ	6,104,250.00	
สรุป	หกล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชัยดำรงค์ พระสุพรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน คสล. ลูกกรงเหล็กตามแบบ,
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
- คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
5	ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน คสล. ลูกกรงเหล็ก	337,500.00	1.2684	428,085.00	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			428,085.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			427,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) 

(นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายชัยดำรงค์ พระสุพรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ


กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และ \varnothing 0.60 เมตร
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
- คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	356,560.00	1.2684	452,260.70	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			452,260.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			452,250.00	
	(ตัวอักษร)		สี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) 
 (นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)
 หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายชัยচারังค์ พระสุพรรณ)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)
 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,269 ตร.ม.
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
- คำวนราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
3	ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน หนา 0.20 เมตร	887,330.20	1.2684	1,125,489.63	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,125,489.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,125,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) 

(นายโพธิ์ ปานเชื้อ)

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายชัยดำรงค์ พระสุพรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ


กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างเก็บพัสดุ ขนาด ๑,๐๐๐ ตัน
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
- คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
2	ก่อสร้างเก็บพัสดุ ขนาด ๑,๐๐๐ ตัน	1,583,372.54	1.2661	2,004,707.97	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,004,707.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,000,000.00	
	(ตัวอักษร)		สองล้านบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) 
 (นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)
 หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายชัยดาร์รงค์ พระสุพรรณ)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)
 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น
- คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ	1,461,744.06	1.2666	1,851,445.03	
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม				
2	หมวดงานครุภัณฑ์	152,000	-	152,000	
	รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,003,445.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,000,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองล้านบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชัยดำรงค์ พระสุพรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน 2.00 x 6.00 เมตร พร้อมทางเชื่อม คสล.(ประตู 2)
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
- คำวนราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
6	ก่อสร้างประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน	81,300.00	1.2684	103,120.92	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			103,120.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชัยดำรงค์ พระสุพรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ พิกุลทอง)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.10	งานเดินท่อน้ำดี	9	จุด	500	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.11	งานเดินท่อน้ำเสีย	3	จุด	800	2,400.00	-	-	2,400.00	
4.12	ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร	2	ชุด	16,500	33,000.00	1,000	2,000.00	35,000.00	
4.13	งานเดินท่อไฮโดรค	2	จุด	1,500	3,000.00	-	-	3,000.00	
4.17	งานเดินท่อประปา Ø 1/2"	50	ม.	25	1,250.00	-	-	1,250.00	
4.19	ท่อระบายน้ำทิ้ง Ø 6"	12	ม.	70	840.00	30	360.00	1,200.00	
4.20	บ่อพักสำเร็จรูป 0.40x0.40 ม.	6	ชุด	500	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	(งานเบ็ดเตล็ด)								
5.1	ทางเชื่อมอาคาร ขนาด 2.00x1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง								
	- ปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 16"x16"	10.00	เมตร	300	3,000.00	125	1,250.00	4,250.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส (ทางเชื่อม 2 ช่อง) จำนวน 2 ช่อง	4.00	ชุด	3,500	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ราวบันไดสแตนเลสหนา 1 มม.กว้าง 6 นิ้ว	22.00	ม.	630	13,860.00	-	-	13,860.00	(พร้อมขอวัดราง)
	- ท่อรับน้ำฝน PVC. ขนาด Ø 3 นิ้ว	12.00	ม.	120	1,440.00	35	420.00	1,860.00	พร้อมแนวนวรับท่อ)
	- โครงสร้างพื้นและหลังคา คสล. ทางเชื่อม 2 จุด (กำหนดรูปแบบหลัง)	1	เหมา	50,000	50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมค่างานต้นทุน									
6	หมวดงานครุภัณฑ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							1,461,744.06	
	เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU (มอก.ประหยัดไฟเบอร์ 5)	4	ตัว	36,000	144,000.00	2,000	8,000.00	152,000.00	
รวมงานครุภัณฑ์									
รวมมูลค่าของทั้งหมดที่มีราคาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทของผู้รับเหมา									152,000.00

รวมมูลค่าของทั้งหมดที่มีราคาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทของผู้รับเหมา

รวมงานครุภัณฑ์

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

แบบ ปร.4

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	LOAD CENTER แฉงควบคุม (ตู้ Consumer)	1	ชุด	2,500	2,500.00	500	500.00	3,000.00	
3.2	โคมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 2 x 36 W.	8	ชุด	1,250	10,000.00	120	960.00	10,960.00	
3.3	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1 x 36 W ชนิดติดผนัง	2	ชุด	450	900.00	120	240.00	1,140.00	
3.4	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 2 x 36 W ชนิดติดเพดาน	1	ชุด	700	700.00	120	120.00	820.00	
3.5	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1 x 36 W ชนิดติดเพดาน	5	ชุด	420	2,100.00	120	600.00	2,700.00	
3.6	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1 x 18 W ชนิดติดเพดาน	6	ชุด	350	2,100.00	120	720.00	2,820.00	
3.7	สวิทช์ไฟฟ้า	13	ชุด	60	780.00	100	1,300.00	2,080.00	
3.8	ปลั๊กไฟ	11	ชุด	120	1,320.00	100	1,100.00	2,420.00	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	โถส้วมชักโครก น้ราบ มอก.	2	ชุด	3,500	7,000.00	298	596.00	7,596.00	
4.2	อ่างล้างหน้าชนิดมีเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,000	2,000.00	298	298.00	2,298.00	
4.3	อ่างล้างหน้าชนิดเขานผนังพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,000	2,000.00	298	298.00	2,298.00	
4.4	สายชำระชนิดสายอ่อน	2	ชุด	360	720.00	35	70.00	790.00	
4.5	กระจกเงา กรอบอลูมิเนียมเคลือบขาว	2	ชุด	500	1,000.00	250	500.00	1,500.00	
4.6	ก๊อมน้ำเตี้ย	2	ชุด	340	680.00	25	50.00	730.00	
4.7	รูระบายน้ำทิ้ง	2	ชุด	250	500.00	70	140.00	640.00	
4.8	เคาเตอร์บุกรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	1	ชุด	1,850	1,850.00	350	350.00	2,200.00	
4.9	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,500	1,500.00	-	-	1,500.00	

รวมค่าวัสดุของตัวอุปกรณ์ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

Handwritten signature

Handwritten signature

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

หน้าที 3 จาก 6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.16	ฝ้าเพดานภายใน ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบเรียบ ทาสี	10	ตร.ม.	230	2,300.00	75	750.00	3,050.00	
	โครงคร่าเหล็กเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำ)								
2.17	ฝ้าเพดานภายนอก แผ่นสมาร์ทบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ 4 มม.	80	ตร.ม.	250	20,000.00	75	6,000.00	26,000.00	
	ทาสี โครงคร่าเหล็กเหล็กชุบสังกะสี								
2.18	F1 พื้น คสล.ผิวถูกระเบื้องแกรนิตโต 0.60x0.60 ม.	158	ตร.ม.	350	55,300.00	150	23,700.00	79,000.00	
2.19	F2 พื้น คสล.ผิวทึบปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	45	ตร.ม.	350	15,750.00	150	6,750.00	22,500.00	
2.20	F3 พื้น คสล. ผิวถูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	10	ตร.ม.	250	2,500.00	125	1,250.00	3,750.00	
2.21	บันได คสล. ผิวถูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	6	ตร.ม.	350	2,100.00	150	900.00	3,000.00	
2.22	ฉุยกั้นบันไดปู พื วี ซี	37	ม.	150	5,550.00	38	1,406.00	6,956.00	
2.23	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	177	ตร.ม.	185	32,745.00	89	15,753.00	48,498.00	
2.24	ผนังฉาบปูนเรียบ	300	ตร.ม.	55	16,500.00	82	24,600.00	41,100.00	
2.25	ผนังฉาบปูนเรียบ เสาร่อง @ 0.20 ม.	53	ตร.ม.	55	2,915.00	113	5,989.00	8,904.00	
2.26	ผนังฉาบปูนเรียบ ปูกระเบื้องเคลือบ 8"x 8" สูงชนฝ้าเพดาน	36	ตร.ม.	250	9,000.00	138	4,968.00	13,968.00	
2.27	ฉาปูนโครงสร้าง	218	ม.	60	13,080.00	100	21,800.00	34,880.00	
2.28	เอ็นทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	110	ม.	70	7,700.00	35	3,850.00	11,550.00	
2.29	D1 ประตูบานเปิดคู่กรอบบานอลูมิเนียมสีชา ช่องแสง								
	กระจกสีชา วงกบอลูมิเนียมสีชา ทน 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	17,500	17,500.00	-	-	17,500.00	
2.30	D2 ประตูบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียมสีชา ช่องแสง								
	กระจกสีชา วงกบอลูมิเนียมสีชา ทน 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	9,500	19,000.00	-	-	19,000.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๑/๗๗

๑/๗๗

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	หลังคาบุกระเบื้องลอนคู่สีเขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม คราข้าง	298	ตร.ม	130	38,740.00	28	8,344.00	47,084.00	
2.2	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่สีเขียว	20	ม.	100	2,000.00	30	600.00	2,600.00	
2.3	ครอบตะเข้กันกระเบื้องลอนคู่สีเขียว	8	ม.	100	800.00	30	240.00	1,040.00	
2.4	ไม้ปิดจั่วไม้สำเร็จรูป (ไม่เทียม)ขนาด 6" ตีซ้อนเก้ดัด โครงคร่าเหล็กกล่อง 1"x2"	2	ตร.ม	250	500.00	80	160.00	660.00	
2.5	เชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม่เทียม) ขนาด 1"x8"+1"x6"	20	ม.	175	3,500.00	69	1,380.00	4,880.00	
2.6	บันลมนไม้สำเร็จรูป (ไม่เทียม) ขนาด 1"x8"+1"x6"	5	ม.	175	875.00	69	345.00	1,220.00	
2.7	สวดกรงโก๊โครงเหล็ก L ขนาด 1"x1"หนา 2.3 มม	31	ม.	290	8,990.00	100	3,100.00	12,090.00	
2.8	ปิดจักรกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงคร่าเหล็ก L ขนาด 1"x 1" @ 0.60 ม.#	25	ตรม.	250	6,250.00	70	1,750.00	8,000.00	
2.9	เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 2.3 มม	72	ม.	133	9,576.00	41	2,952.00	12,528.00	
2.10	เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม	3	ม.	165	495.00	57	171.00	666.00	
2.11	เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	332	ม.	123	40,836.00	33	10,956.00	51,792.00	
2.12	เหล็ก L - 45 x 45 x 5 มม.	600	ม.	75	45,000.00	25	15,000.00	60,000.00	
2.13	เหล็ก PL 150 x 150 x 6 มม.	24	แผ่น	55	1,320.00	20	480.00	1,800.00	
2.14	เหล็ก PL 500 x 180 x 4 มม.	138	แผ่น	200	27,600.00	80	11,040.00	38,640.00	
2.15	ฝ้าเพดานยิมซ์มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	140	ตรม.	220	30,800.00	75	10,500.00	41,300.00	
	โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี								

ความถูกต้องของตัวเลขรวมมาให้เป็นการรวมคิดของผู้เสนอราคา

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่วมมาตรฐาน คสล. อุกรณ์เหล็กตามแบบ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	ร่วมมาตรฐาน คสล. (ฐานราคาต่อเกสเสียม) สุกรงเหล็กตามแบบ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ความยาวรวม	75	เมตร	4,500	337,500	-	-	337,500.00	เหมากรวม
รวมค่าจ้างต้นทุน								337,500.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนส.ภายใน ทน 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,269 ตร.ม.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ลานจอดรถยนต์ คสล. ตามแบบกำหนด									
	- งานทรายถมปรับระดับ ทน 0.10 ม.	9	ลบ.ม.	330	2,970.00	99	891.00	3,861.00		
	- งานผิวจราจร คสล. ทน 0.20 ม. (คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ชม.)	33	ลบ.ม.	2,148	70,884.00	306	10,098.00	80,982.00		
	- งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 3.8 มม. 20 x 20 Cm.#	165	ตร.ม.	40	6,600.00	5	825.00	7,425.00		
	- งานตีเส้นจราจรลานจอดรถยนต์	1	เทมา	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00		
	รวมค่างานต้นทุน								887,330.20	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดภายใน ทน 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,269 ตร.ม./

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองขนส่งกระทรวงการทำให้สวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองขนส่งกระทรวงการทำให้สวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ถนนคสล.ภายใน ทน 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร.								
	พร้อมลานจอดรถยนต์ คสล. ตามแบบกำหนด								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1269	ตร.ม.	-	-	7	8,883.00	8,883.00	
	- งานทรายถมปรับระดับ ทน 0.10 ม.	94	ลบ.ม.	330	31,020.00	99	9,306.00	40,326.00	
	- งานผิวจราจร คสล. (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	253	ลบ.ม.	2,210	559,130.00	306	77,418.00	636,548.00	
	- งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 3.8 มม. 20 x 20 Cm.#	1269	ตร.ม.	50	63,450.00	5.0	6,345.00	69,795.00	
	- งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	320	กก.	23.1	7,392.00	3.4	1,088.00	8,480.00	
	- งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	122	กก.	23.2	2,830.40	3.4	414.80	3,245.20	
	- งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน (20%)	16	ตร.ม.	300	4,800.00		0.00	4,800.00	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	82	ตร.ม.	-	-	133	10,906.00	10,906.00	
	- ตะปู	20	กก.	42.5	850.00	-	-	850.00	
	- แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	132	ลิตร	12	1,584.00	-	-	1,584.00	
	- แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	3	ตร.ม.	30	90.00	-	-	90.00	
	- ค่าขนานวอร์ยต่อคอนกรีต	337	ม.	-	-	15	5,055.00	5,055.00	
	- ท่อ PVC.DAI 3/4 นิ้ว (พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	20	ชุด	50	1,000.00	-	-	1,000.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงาน ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเก็บพัสดุ ขนาด ๑,๐๐๐ ตัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	มิวฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	137	ตร.ม	60	8,220.00	100	13,700.00	21,920.00	
2.4	คานเอ็น	77	ม.	70	5,390.00	35	2,695.00	8,085.00	
3	หมวดงานพื้น								
3.1	พื้นขัดมันเรียบ	240	ตร.ม	80	19,200.00	40	9,600.00	28,800.00	
3.2	พื้นขัดหยาบ	68	ตร.ม	80	5,440.00	30	2,040.00	7,480.00	
4	หมวดงานหลังคา								
4.1	เหล็กกลม 3"x4.0 มม.	1,550	กก.	27	41,850.00	8.5	13,175.00	55,025.00	
4.2	เหล็กกลม 2"x3.2 มม.	1,792	กก.	27	48,384.00	8.5	15,232.00	63,616.00	
4.3	เหล็ก LG-50x50x4.0 มม.	1,480	กก.	27	39,960.00	8.5	12,580.00	52,540.00	
4.4	เหล็กตีโครงสร้างหลังคาขนาด 0.20x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	12	ชุด	650	7,800.00	-	-	7,800.00	
4.5	METAL SHEET สีเขียว หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ชนิดมีพ้อยกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	495	ตร.ม.	330	163,350.00	70	34,650.00	198,000.00	
4.6	ครอยมูม	55	ม.	260	14,300.00	50	2,750.00	17,050.00	
4.7	เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.	1,905	กก.	30	57,150.00	8.5	16,192.50	73,342.50	
5	หมวดงานสี								
5.1	สีน้ำพลาสติกภายนอก-ภายใน	587	ตร.ม.	40	23,480.00	30	17,610.00	41,090.00	
5.2	สีกันสนิม	391	ตร.ม.	45	17,595.00	35	13,685.00	31,280.00	
5.3	สีน้ำมัน	391	ตร.ม.	50	19,550.00	38	14,858.00	34,408.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

(Signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเก็บพัสดุ ขนาด ๑,๐๐๐ ตัน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินและกลบดิน	32	ลบ.ม	-	-	99	3,118.50	3,118.50	
1.2	ทรายบดอัดแน่น	130	ลบ.ม	330	42,900.00	91	11,830.00	54,730.00	
1.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 ยาว 8.00 ม.	24	ต้น	2,400	57,600.00	550	13,200.00	70,800.00	
1.4	งานสกัดเสาเข็ม	24	ต้น	-	-	250	6,000.00	6,000.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	0.4	ลบ.ม	1,580	632.00	398	159.20	791.20	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์)	68	ลบ.ม	1,780	121,040.00	498	33,864.00	154,904.00	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม.	322	กก.	25.0	8,062.88	3.40	1,094.80	9,157.68	
	เหล็ก RB 9 มม.	3,164	กก.	21.4	67,709.60	3.40	10,757.60	78,467.20	
	เหล็ก DB 12 มม.	873	กก.	22.7	19,782.18	3.40	2,968.20	22,750.38	
	เหล็ก DB 16 มม.	1,803	กก.	24.3	43,722.75	3.40	6,130.20	49,852.95	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	154	กก.	40.50	6,237.00	-	-	6,237.00	
1.9	ไม้แบบ (คิด50%)	146	ตร.ม	310	45,260.00	-	-	45,260.00	
1.10	ค่าแรงงานไม้แบบ	293	ตร.ม	-	-	133.00	38,969.00	38,969.00	
1.11	ตะปู	73	กก.	42.50	3,113.13	-	-	3,113.13	
2	หมวดงานผนัง								
2.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	225	ตร.ม	125	28,125.00	60	13,500.00	41,625.00	
2.2	ผิวฉาบปูนเรียบ	450	ตร.ม	55	24,750.00	82	36,900.00	61,650.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา