

รายละเอียดคุณลักษณะงานปรับปรุงอาคารบ้านพัก
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๘๖/๑๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย		
๑.	งานรื้อ-ถอน		
	-งานทุบรื้อผนังก่ออิฐ	๓๕.๐๐	ตร.ม.
	-งานรื้อพื้นเดิม (พื้นไม้)	๔๒.๐๐	ตร.ม.
	-งานรื้อเศษวัสดุ ภายใน และนอกอาคาร พร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.
	-งานรื้อโครงหลังคาและวัสดุมุงเก่าที่มีการเสียหายจากไฟไหม้	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.
๒.	งานโครงหลังคา		
	-งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ หนา ๕ มม. พร้อมอุปกรณ์และวัสดุมุงหลังคา	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.
	-ไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒" x ๔" @๑.๐๐ เมตร (แป้ไม้) ใสเรียบ	๙๐.๐๐	เมตร
	-ไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒" x ๘" @๑.๒๕ เมตร (จันทัน) ใสเรียบ	๖๓.๐๐	เมตร
	-งานเชิงชายไม้ "๑ x ๘" ทับ ๓/๔ x ๖"	๒๔.๐๐	เมตร
	-ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาไม้	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.
๓.	งานผนังก่ออิฐ บล็อก ขนาด ๗ x ๑๙ x ๓๙ ซม. ไซ้แนว ๑ ด้าน	๓๕.๐๐	ตร.ม.
๔.	งานฉาบปูนผนังเรียบ ๑ ด้าน	๓๕.๐๐	ตร.ม.
๕.	งานผนังกันห้อง โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัด หนา ๖ มม. ๒ ด้าน	๒๕.๐๐	ตร.ม.
๖.	งานฝ้าเพดานภายนอก โครงคร่า อลูมิเนียม c-line @ ๐.๖๐ ม. บุกระเบื้องแผ่นเรียบ ๖ มม.	๙๐.๐๐	ตร.ม.
๗.	งานฝ้าเพดานภายใน โครงคร่า อลูมิเนียม c-line @ ๐.๖๐ ม. ยิปซัมบร็อค. หนา ๙ มม.	๒๕.๐๐	ตร.ม.
๘.	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		
	-งานประตูไม้อัดสัก (ป.๑) ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ เมตร รวมวงกบ	๑.๐๐	บาน
	-งานประตูไม้อัดสัก (ป.๒) ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร รวมวงกบ	๔.๐๐	บาน
	-งานประตูไม้อัดยาง (ป.๓) ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร รวมวงกบ	๓.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๑ ขนาด ๐.๗ x ๑.๑๐ บานไม้หน้าเรียบ รวมวงกบ	๓.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๒ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๑๐ บานเกร็ด รวมวงกบ	๑๓.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๓ ขนาด ๐.๘ x ๑.๑๐ บานไม้ รวมวงกบ	๑.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๔ ขนาด ๐.๙ x ๑.๑๐ บานไม้ รวมวงกบ	๔.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๕ ขนาด ๐.๒๕ x ๑.๑๐ กระจก รวมวงกบ	๑.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๖ ขนาด ๐.๙ x ๑.๑๐ บานไม้ รวมวงกบ	๑.๐๐	บาน
	-งานหน้าต่าง น ๗ ขนาด ๐.๗ x ๑.๑๐ กระจก รวมวงกบ	๒.๐๐	บาน
๙.	งานติดตั้งดงพร้อมพื้นไม้ในอาคาร ๑" x ๖" เข้าลิ้นอัดสนิท พร้อมขัดผิวรอทำสี	๔๒.๐๐	ตร.ม.
๑๐.	งานสี		
	-งานทาสีผนังภายใน	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.
	-งานทาสีผนังภายนอก	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.
	-งานทาสีย้อมพื้นไม้	๔๒.๐๐	ตร.ม.
	-งานทาสีย้อมบันไดไม้	๙.๐๐	ตร.ม.
	-งานทาสีวงกบประตู	๘.๐๐	ตร.ม.
	-งานทาสีวงกบหน้าต่าง	๓๓.๐๐	ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย (ต่อ)		
๑๑.	งานบันไดไม้		
	- ลูกนอนบันไดไม้ ๒" x ๑๐"	๑๕.๐๐	เมตร
	- แม่บันไดไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๑๐"	๕.๐๐	เมตร
	- ลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๑ ๑/๒"	๒๔.๐๐	เมตร
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ฝกเหลี่ยมบน	๕.๕๐	เมตร
	- ค่าติดตั้งบันไดไม้ คิด ๓๕% ของค่าของ	๑.๐๐	L/s
๑๒.	งานระบบไฟฟ้าในอาคาร		
	- ติดตั้งสวิทช์ไฟติดผนัง	๑๐.๐๐	จุด
	- ติดตั้งปลั๊กไฟในผนัง	๑๒.๐๐	จุด
	- ติดตั้งสวิทช์ ๒ ทาง	๒.๐๐	จุด
	- หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ W (หลอดสั้น) หลอดเปลือยติดเพดาน มีกล่องเหล็กที่ฐาน	๔.๐๐	จุด
	- หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ W (หลอดยาว) หลอดเปลือยติดเพดาน มีกล่องเหล็กที่ฐาน	๗.๐๐	จุด
	- โคมแก้วกลมห้อย หลอดจุดไส้	๑.๐๐	จุด
	- แผงสวิทช์บอร์ด (MDB) ๑๒ ช่องมี มอก.	๑.๐๐	จุด
	- เดินสายไฟฟ้า (เดินลอยตึกที่ติดผนัง)	๑.๐๐	L/s
๑๓.	งานทำความสะอาด		
	- ชัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเซรามิคเดิม พร้อมเคลือบผิว	๔๒.๐๐	ตร.ม.

..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี)

..... คณะทำงาน
(นางภาวิดา วัจวิเศษการณ)

..... คณะทำงาน
(นางสาวสรยา รักษ์วงศ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารบ้านพักเลขที่ ๘๖/๑๒ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย เลขที่ ๘๖/๑๒ ส่วนที่เกิดเพลิงไหม้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๘๖/๑๒

๕.๑ งานรื้อ-ถอน	จำนวนเงิน ๑๘,๒๔๔.-บาท
๕.๒ งานโครงหลังคา	จำนวนเงิน ๕๘,๑๕๓.-บาท
๕.๓ งานผนังและฝ้า	จำนวนเงิน ๗๔,๘๖๐.-บาท
๕.๔ งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	จำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐.-บาท
๕.๕ งานสีภายใน-ภายนอก	จำนวนเงิน ๓๗,๒๑๕.-บาท
๕.๖ งานบันไดไม้ ติดตั้งตงพร้อมพื้นไม้ในอาคาร	จำนวนเงิน ๖๘,๘๕๘.๒๕ บาท
๕.๗ งานระบบไฟฟ้าในอาคาร	จำนวนเงิน ๑๘,๓๓๐.-บาท
๕.๘ งานทำความสะอาด	จำนวนเงิน ๓,๓๖๐.-บาท
๕.๙ ค่า Factor F	จำนวนเงิน ๑๐๕,๙๗๙.๗๕ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี

๖.๒ นางภาวิดา วัจวิเศษการณ

๖.๓ น.ส.สรยา รักษ์วงศ์

.....
.....
.....