

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา


<input type="checkbox"/> ประเภท	งานก่อสร้างป้อมยาม (งานอาคาร)
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 3 แผน	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	201,630.06	1.3074	263,611.14	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %.....				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7 %.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			263,611.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน		263,000.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บัวทอง)

หัวหน้ากองส่งเสริมและพัฒนายาง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ จวานรณ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสรยา รักวงศ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างโถงยกของกองการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ยกก่อสร้าง สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
 ประมาณการโดย แบบเบตซี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างโถงยกของ									
1	งานชุดค้ำฐานราก	6	ตบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1	ตบ.ม.	1,682.24	1,682.24	398.00	398.00	2,080.24	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	6	ตบ.ม.	1,775.70	10,654.20	391.00	2,346.00	13,000.20	
4	งานฝังงออิฐครึ่งแผ่นรอบรูเสริมของค้ำ	30	ตร.ม.	303.00	9,090.00	171.00	5,130.00	14,220.00	
5	เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x3.2 มม.	8	ท่อน	1,020.00	8,160.00	312.00	2,496.00	10,656.00	ม.ค. 35.78 กก./ท่อน
6	เหล็กตัวซีขนาด 150x50x20x3.2 มม.	5	ท่อน	1,110.00	5,550.00	344.00	1,720.00	7,270.00	ม.ค. 50.40 กก./ท่อน
7	เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x3.2 มม.	10	ท่อน	938.00	9,380.00	289.00	2,890.00	12,270.00	ม.ค. 35.78 กก./ท่อน
8	เหล็กกล่องขนาด ๑๐.5x๐.5x2 มม.	18	ท่อน	103.00	1,854.00	19.00	342.00	2,196.00	
9	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1x8 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	12	แผ่น	234.00	2,808.00	219.00	2,628.00	5,436.00	
10	ท่อนเชิงชายไม้เทียม ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	12	แผ่น	171.00	2,052.00	219.00	2,628.00	4,680.00	
11	กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย	470	แผ่น	17.00	7,990.00	2.91	1,367.70	9,357.70	
12	ครอบสี่เหลี่ยมซีเมนต์โมเนีย	32	แผ่น	36.45	1,166.40	15.00	480.00	1,646.40	
13	ครอบสี่เหลี่ยม	1	แผ่น	56.00	56.00	15.00	15.00	71.00	
14	ฝ้าเพดานภายในสามารถทาบอรัด ทน 6 มม.	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	75.00	675.00	3,825.00	
โครงสร้างค้ำและค้ำประตูดังกล่าว									
โครงสร้างค้ำและค้ำประตูดังกล่าว									
15	ไม้ปิดช่องขนาด 0.5x1 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	4	ท่อน	55.00	220.00	123.00	492.00	712.00	
16	ฝ้าระแนงขนาด 0.5x3 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	70	ท่อน	135.00	9,450.00	10.00	700.00	10,150.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างป้อมยามของทางราชการแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการช่างแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
17.	เหล็กเสริม RB 12	266	กก.	20.52	5,458.32	3.30	877.80	6,336.12	
18.	เหล็กเสริม RB 6	78	กก.	19.20	1,497.60	4.10	319.80	1,817.40	
19.	หน้าต่าง น1 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	300.00	300.00	35,300.00	
20.	หน้าต่าง น2 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
21.	หน้าต่าง น3 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
22.	หน้าต่าง น4 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	450.00	450.00	80.00	80.00	530.00	
23.	ประตู ป1 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	3,030.00	3,030.00	300.00	300.00	3,330.00	
24.	ประตู ป2 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	300.00	300.00	3,500.00	
25.	งานทาสีน้ำพลาสติก	60	ตร.ม.	35.00	2,100.00	30.00	1,800.00	3,900.00	
26.	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ขนาด 12x12 นิ้ว	9	ตร.ม.	315.00	2,835.00	158.00	1,422.00	4,257.00	
27.	กระเบื้องเซรามิกปูผนังห้องน้ำ ขนาด 8x10 นิ้ว	16	ตร.ม.	257.00	4,112.00	166.00	2,656.00	6,768.00	
28.	ปูนยาแนว	5	ตุง	35.00	175.00	-	-	175.00	
29.	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
30.	หลอดฟลูออโรหลอดขนาด 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	360.00	360.00	115.00	115.00	475.00	
31.	หลอดฟลูออโรหลอดขนาด 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	315.00	630.00	115.00	230.00	860.00	
32.	สวิทช์ ปัด-เปิด ไฟฟ้า	2	ชุด	145.00	290.00	-	-	290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างนิคมยางของกรมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
 ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
33.	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	30	ม.	20.00	600.00	-	-	600.00	
34.	ตุ๊กโตรอกพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,532.00	3,532.00	450.00	450.00	3,982.00	
35.	ฝักบัวสายอ่อน	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
36.	ก๊อก ปัด-เปิด ฝักบัว	1	อัน	190.00	190.00	-	-	190.00	
37.	ราวแขวนผ้า	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
38.	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	747.00	747.00	450.00	450.00	1,197.00	
39.	ตะตืออ่างล้างหน้า	1	ชุด	170.00	170.00	-	-	170.00	
40.	คอนกรีตอ่างล้างหน้า	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
41.	กระจกเงา	1	บาน	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
42.	ก๊อกน้ำสำหรับล้างพื้น	1	ชุด	120.00	120.00	25.00	25.00	145.00	
43.	สายชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
44.	ถังบำบัดของเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
45.	งานทำผนังทรายล้างทางเดินด้านนอก	16	ตร.ม.	350.00	5,600.00	99.00	1,584.00	7,184.00	
46.	ท่อ PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	10	ฟุต	34.00	340.00	15.00	150.00	490.00	
47.	งานร้อยถอบมือยกมทลงฝ้า	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					158,129.76		43,500.30	201,630.06	