

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ่อมยาม ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ชุมทะเลซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ดำเนินการก่อสร้างบ่อมยามสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานีทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร และการตรวจสอบผู้เข้า-ออก บริเวณศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ซึ่งตามรูปแบบรายการและรายละเอียด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ งานปรับพื้นที่	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๒ งานก่อสร้างอาคาร	๑๗๓,๑๒๒.๐๖ บาท
๕.๓ งานห้องน้ำ	๒๑,๒๘๓.๐๐ บาท
๕.๔ งานไฟฟ้า	๒,๒๒๕.๐๐ บาท
๕.๕ ค่า Factor F	๖๑,๓๖๙.๙๔ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางอารมณี โรจน์สุจิตร์	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายศรวิชัย ชัยยศ	กรรมการ
๕.๓ นายสมศักดิ์ ปุญมณี	กรรมการ


สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการ งานก่อสร้างป้อมยาม
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ชุมทะเลซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๐๒,๖๓๐.๐๖	๑.๓๐๗๔	๒๖๔,๙๑๘.๕๔	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			264,918.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			264,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางอารมณี โรจนสุจิตร์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายศรัชชัย ชัยยศ)

นักบริหารงานช่าง อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น

อบต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ ปุญมณี)

พนักงานการเกษตร ๒

กรรมการ

ประมาณราคางาน ก่อสร้างป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง ข้อมูลโครงการ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ชุมทะเลซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายงาน ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2562

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานราก	6	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	398.00	398.00	2,080.24	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	6	ลบ.ม.	1,775.70	10,654.20	391.00	2,346.00	13,000.20	
4	งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบสองด้าน	30	ตร.ม.	303.00	9,090.00	171.00	5,130.00	14,220.00	
5	เหล็กท่อน้ำขนาด 125x50x20x3.2 มม.	8	ท่อน	1,020.00	8,160.00	312.00	2,496.00	10,656.00	นม 36.78 กก./ท่อน
6	เหล็กท่อน้ำขนาด 150x50x20x3.2 มม.	5	ท่อน	1,110.00	5,550.00	344.00	1,720.00	7,270.00	นม 40.56 กก./ท่อน
7	เหล็กท่อน้ำขนาด 100x50x20x3.2 มม.	10	ท่อน	938.00	9,380.00	289.00	2,890.00	12,270.00	นม 34 กก./ท่อน
8	เหล็กกล่องขนาด E 0.5x0.5x2 มม.	18	ท่อน	103.00	1,854.00	19.00	342.00	2,196.00	
9	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1x8 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	12	แผ่น	234.00	2,808.00	219.00	2,628.00	5,436.00	
10	ทับเชิงชายไม้เทียม ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	12	แผ่น	171.00	2,052.00	219.00	2,628.00	4,680.00	
11	กระเบื้องซีเมนต์ใย	470	แผ่น	17.00	7,990.00	2.91	1,367.70	9,357.70	
12	ครอบปลั๊กหลังคาซีเมนต์ใย	32	แผ่น	36.45	1,166.40	15.00	480.00	1,646.40	
13	ครอบปลั๊กหลังคา	1	แผ่น	56.00	56.00	15.00	15.00	71.00	
14	ฝ้าเพดานภายใน สม่รทบอร์ด หน้า 6 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	75.00	675.00	3,825.00	
15	ไม้ปิดขอบขนาด 0.5x1 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	4	ท่อน	55.00	220.00	123.00	492.00	712.00	
16	ฝ้าระแนงขนาด 0.5x3 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	70	ท่อน	135.00	9,450.00	10.00	700.00	10,150.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									

Good bye

[Signature]

ประมาณราคางาน ก่อสร้างป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง ข้อมูลโครงการ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ขุนทะเลซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	เหล็กเสริม RB 12	266	กก.	20.52	5,458.32	3.30	877.80	6,336.12	
18	เหล็กเสริม RB 6	78	กก.	19.20	1,497.60	4.10	319.80	1,817.40	
19	หน้าต่าง น1 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	300.00	300.00	35,300.00	
20	หน้าต่าง น2 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
21	หน้าต่าง น3 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
22	หน้าต่าง น4 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	450.00	450.00	80.00	80.00	530.00	
23	ประตู ป1 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	3,030.00	3,030.00	300.00	300.00	3,330.00	
24	ประตู ป2 (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	300.00	300.00	3,500.00	
25	งานทาสีน้ำพลาสติก	60	ตร.ม.	35.00	2,100.00	30.00	1,800.00	3,900.00	
26	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ขนาด 12x12 นิ้ว	9	ตร.ม.	315.00	2,835.00	158.00	1,422.00	4,257.00	
27	กระเบื้องเซรามิกปูผนัง ขนาด 8x10 นิ้ว	16	ตร.ม.	257.00	4,112.00	166.00	2,656.00	6,768.00	
28	ปูนยาแนว	5	ถุง	35.00	175.00	-	-	175.00	
29	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
30	หลอดฟลูออโรแคทเธอด 36 วัตต์ พร้อมขั้วปรอท	1	ชุด	360.00	360.00	115.00	115.00	475.00	
31	หลอดฟลูออโรแคทเธอด 18 วัตต์ พร้อมขั้วปรอท	2	ชุด	315.00	630.00	115.00	230.00	860.00	
32	สวิทช์ ปัด-เปิด ไฟฟ้า	2	ชุด	145.00	290.00	-	-	290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									





ประมาณราคางาน ก่อสร้างป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง ข้อมูลโครงการ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ชุมทะเลซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F									
33	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	30	ม.	20.00	600.00	-	-	600.00	
34	ชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,532.00	3,532.00	450.00	450.00	3,982.00	
35	ฝักบัวสายอ่อน	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
36	ก๊อก ปัด-เปิด ฝักบัว	1	อัน	190.00	190.00	-	-	190.00	
37	ราวแขวนผ้า	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
38	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	747.00	747.00	450.00	450.00	1,197.00	
39	สะดืออ่างล้างหน้า	1	ชุด	170.00	170.00	-	-	170.00	
40	คอกฝานอ่างล้างหน้า	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
41	กระจกเงา	1	บาน	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
42	ก๊อบน้ำสำหรับล้างพื้น	1	ชุด	120.00	120.00	25.00	25.00	145.00	
43	สายชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
44	ถังบำบัดของเสียขนาดไม่ต่ำกว่า 800 ลิตร	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
45	งานทำผิวทรายล้างทางเดินด้านนอก	16	ตร.ม.	350.00	5,600.00	99.00	1,584.00	7,184.00	
46	ท่อ PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	10	ทอน	34.00	340.00	15.00	150.00	490.00	
47	งานถมลูกรังปรับระดับพื้นที่	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					164,129.76		38,500.30	202,630.06	

Oliver Anger
Oh
Am