

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดทำป้ายชื่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมปรับปรุงพื้นที่  
โครงสร้างป้ายเดิม  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๓๑๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
จัดทำป้ายชื่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมปรับปรุงพื้นที่โครงสร้างป้ายเดิม  
รื้อหินแกรนิตเดิม ทำความสะอาดขอบทรายล้าง ติดตั้งแผ่นกระเบื้องปูพื้นแกรนิตได้สีดำ เนื้อที่  
๒๓.๘๕ ตารางเมตร จัดทำตราสัญลักษณ์ด้วยโลหะสังกะสีเคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖๕ ซม.  
ยกขอบหนา ๒.๕ ซม. จัดทำตัวอักษรกำกับ LOGO ทำด้วยโลหะสังกะสีเคลือบ ยกขอบหนา ๑ ซม.  
แผ่นโลหะสังกะสีเคลือบหนา ๑.๒ มม. จัดทำป้ายชื่ออักษรชื่อหน่วยงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ด้วยโลหะสังกะสีเคลือบ ยกขอบหนา ๒ ซม. แผ่นโลหะสังกะสีเคลือบหนา ๑.๒ มม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ บัญชีรายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวุฒิชัย จันทร์ทอง
  - ๖.๒ นายอนุวัต โกมัย
  - ๖.๓ นางชุลีพร สุขสวัสดิ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. งานปรับปรุงโครงสร้างป้ายชื่อองค์การสวนยางเดิม

๑.๑ งานรื้อหินแกรนิตเดิม และงานทำความสะอาดขอบทรายล้าง

๑.๒ งานติดตั้งแผ่นกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้สีดำ ขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร เนื้อที่ ๒๓.๘๕ ตารางเมตร

๒. งานติดตั้งป้ายชื่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง

๒.๑. ตราสัญลักษณ์ (LOGO)

๒.๑.๑ ตราสัญลักษณ์ทำด้วยโลหะสังกะสีเคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖๕ เซนติเมตร ยกขอบหนา ๒.๕ เซนติเมตร แบบรูป ขนาด และ สี ตามแบบ

๒.๑.๒ ตัวอักษรกำกับ LOGO ทำด้วยโลหะสังกะสีเคลือบ ยกขอบหนา ๑ เซนติเมตร แบบรูป ขนาด และสี ตามแบบ

๒.๑.๓ แผ่นโลหะสังกะสีเคลือบ หนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๒.๒. ป้ายชื่อ

๒.๒.๑ อักษรชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำด้วยโลหะสังกะสีเคลือบ ยกขอบหนา ๒ เซนติเมตร แบบรูป ขนาด และสี ตามแบบ

๒.๒.๒ แผ่นโลหะสังกะสีเคลือบหนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๓. เงื่อนไขการจ้างและชำระเงิน

๓.๑ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้างฯ

๓.๒ การชำระเงิน หลังจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว